

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR
			BDI 1 26,43%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Meta	Meta	1.			CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES					-	1.179.697,45	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	22.411,15	
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	298,00	BDI 1	376,76	941,90	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	51,94	45,69	BDI 1	57,77	3.000,57	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.3.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.366,19	BDI 1	1.727,27	1.727,27	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	3,40	489,10	BDI 1	618,37	2.102,46	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.5.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,80	410,58	BDI 1	519,10	3.529,88	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.6.	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00	140,95	BDI 1	178,20	1.782,00	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.7.	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	3,00	255,94	BDI 1	323,58	970,74	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.8.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1,80	593,33	BDI 1	750,15	1.350,27	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.9.	Cotação	C040	LOCAÇÃO DE OBRA COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 511,68M² UTILIZANDO EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO.	UN.	1,00	1.500,00	0,00%	1.500,00	1.500,00	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.10.	SINAPI	89889	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	596,54	7,30	BDI 1	9,23	5.506,06	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA					-	161.758,93	
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			Cortina de Contenção					-	27.173,08	
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	205,00	30,25	BDI 1	38,25	7.841,25	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.2.	SINAPI	90854	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	19,40	293,04	BDI 1	370,49	7.187,51	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.3.	Cotação	C027	TELA SOLDADA NERVURADA Q335 (5,37KGF/M²) - PARA CORTINA DE CONTENÇÃO.	M2	253,77	32,00	0,00%	32,00	8.120,64	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.4.	SINAPI	91601	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015	KG	101,00	8,29	BDI 1	10,48	1.058,48	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.5.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	120,00	9,10	BDI 1	11,51	1.381,20	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.6.	SINAPI	68053	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	240,00	5,22	BDI 1	6,60	1.584,00	RA
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			Drenagem do Muro					-	7.921,63	
Serviço	Serviço	1.2.2.1.	SINAPI	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	9,80	82,43	BDI 1	104,22	1.021,36	RA

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.2.2.2.	SINAPI	83669	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	M2	128,00	6,06	BDI 1	7,66	980,48	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.3.	SINAPI	83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	53,19	BDI 1	67,25	2.690,00	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.4.	Composição	025	(74104/1) CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN.	1,00	160,39	BDI 1	202,78	202,78	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.5.	Composição	026	(72289) CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA COM TAMPA - ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN.	1,00	413,42	BDI 1	522,69	522,69	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.6.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,00	39,76	BDI 1	50,27	603,24	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.7.	SINAPI	93376	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	132,85	11,32	BDI 1	14,31	1.901,08	RA
Nível 3	Nível 3	1.2.3.			Sapatas					-	52.691,57	
Serviço	Serviço	1.2.3.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	63,67	29,94	BDI 1	37,85	2.409,91	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	114,41	20,96	BDI 1	26,50	3.031,87	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.3.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	107,00	134,23	BDI 1	169,71	18.158,97	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.4.	Composição	001	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	35,30	303,51	BDI 1	383,73	13.545,67	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,00	10,15	BDI 1	12,83	885,27	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	734,00	7,67	BDI 1	9,70	7.119,80	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	810,00	6,72	BDI 1	8,50	6.885,00	RA
Serviço	Serviço	1.2.3.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,03	24,64	BDI 1	31,15	655,08	RA
Nível 3	Nível 3	1.2.4.			Vigas Baldrame (Nível Subsolo)					-	22.615,53	
Serviço	Serviço	1.2.4.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,22	100,43	BDI 1	126,97	1.678,54	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.2.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	129,54	9,10	BDI 1	11,51	1.491,01	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.3.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	128,00	66,31	BDI 1	83,84	10.731,52	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
1034507-22	835989/2016	Município de Chopinzinho	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
CURITIBA	08-18 (DES.)	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	Chopinzinho/PR	26,43%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.2.4.4.	Composição	002	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES E OUTROS, FCK 25 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,60	297,40	BDI 1	376,00	2.857,60	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	115,00	12,10	BDI 1	15,30	1.759,50	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,00	10,15	BDI 1	12,83	166,79	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	203,00	9,46	BDI 1	11,96	2.427,88	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.8.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	59,00	7,67	BDI 1	9,70	572,30	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.9.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,00	6,72	BDI 1	8,50	255,00	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.10.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,00	6,13	BDI 1	7,75	503,75	RA
Serviço	Serviço	1.2.4.11.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,51	24,64	BDI 1	31,15	171,64	RA
Nível 3	Nível 3	1.2.5.			Vigas Baldrame (Nível Térreo)					-	51.357,12	
Serviço	Serviço	1.2.5.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	22,74	100,43	BDI 1	126,97	2.887,30	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.2.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	217,11	9,10	BDI 1	11,51	2.498,94	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.3.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	183,63	66,31	BDI 1	83,84	15.395,54	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.4.	Composição	002	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES E OUTROS, FCK 25 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	13,41	297,40	BDI 1	376,00	5.042,16	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	394,93	12,10	BDI 1	15,30	6.042,43	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,55	10,15	BDI 1	12,83	199,51	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	643,53	9,46	BDI 1	11,96	7.696,62	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.8.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	428,00	7,67	BDI 1	9,70	4.151,60	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.9.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	135,27	6,72	BDI 1	8,50	1.149,80	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.10.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	775,09	6,13	BDI 1	7,75	6.006,95	RA
Serviço	Serviço	1.2.5.11.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,19	24,64	BDI 1	31,15	286,27	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Nível 2	Nível 2	1.3.			SUPERSTRUTURA					-	146.824,41	
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			Vigas Cinto do Subsolo (Nível Térreo)					-	15.527,07	
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	98,37	66,31	BDI 1	83,84	8.247,34	RA
Serviço	Serviço	1.3.1.2.	Composição	029	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	6,29	318,08	BDI 1	402,15	2.529,52	RA
Serviço	Serviço	1.3.1.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,07	12,10	BDI 1	15,30	1.179,17	RA
Serviço	Serviço	1.3.1.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,45	10,21	BDI 1	12,91	238,19	RA
Serviço	Serviço	1.3.1.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,47	9,45	BDI 1	11,95	352,17	RA
Serviço	Serviço	1.3.1.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	178,00	7,60	BDI 1	9,61	1.710,58	RA
Serviço	Serviço	1.3.1.7.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,73	6,59	BDI 1	8,33	189,34	RA
Serviço	Serviço	1.3.1.8.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143,91	5,94	BDI 1	7,51	1.080,76	RA
Nível 3	Nível 3	1.3.2.			Pilares do Subsolo (Nível Subsolo)					-	12.936,87	
Serviço	Serviço	1.3.2.1.	SINAPI	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	99,00	40,35	BDI 1	51,01	5.049,99	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.2.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,00	297,47	BDI 1	376,09	2.256,54	RA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
1034507-22	835989/2016	Município de Chopinzinho	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
CURITIBA	08-18 (DES.)	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	Chopinzinho/PR	26,43%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.3.2.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,00	12,10	BDI 1	15,30	2.080,80	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,00	10,21	BDI 1	12,91	180,74	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	307,00	7,60	BDI 1	9,61	2.950,27	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,00	6,59	BDI 1	8,33	208,25	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.7.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,00	5,94	BDI 1	7,51	210,28	RA
Nível 3	Nível 3	1.3.3.			Vigas Cinto e Pilares (Nível Térreo)					-	72.128,62	
Serviço	Serviço	1.3.3.1.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	334,00	58,62	BDI 1	74,11	24.752,74	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.2.	SINAPI	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	180,00	40,35	BDI 1	51,01	9.181,80	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.3.	Composição	029	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	20,70	318,08	BDI 1	402,15	8.324,51	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.4.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,40	297,47	BDI 1	376,09	3.535,25	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	624,00	12,10	BDI 1	15,30	9.547,20	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.6.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,00	10,21	BDI 1	12,91	477,67	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.3.3.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	409,00	9,45	BDI 1	11,95	4.887,55	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.8.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.127,00	7,60	BDI 1	9,61	10.830,47	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.9.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,00	6,59	BDI 1	8,33	591,43	RA
Nível 3	Nível 3	1.3.4.			Platibanda e Reservatório: Vigas Cintas e Pilares					-	21.988,13	
Serviço	Serviço	1.3.4.1.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	88,00	58,62	BDI 1	74,11	6.521,68	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.2.	SINAPI	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	95,00	40,35	BDI 1	51,01	4.845,95	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.3.	Composição	029	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	5,40	318,08	BDI 1	402,15	2.171,61	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.4.	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,10	297,47	BDI 1	376,09	1.918,06	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	169,00	12,10	BDI 1	15,30	2.585,70	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.6.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,00	10,21	BDI 1	12,91	735,87	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.7.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,00	9,45	BDI 1	11,95	1.469,85	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.8.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	181,00	7,60	BDI 1	9,61	1.739,41	RA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
1034507-22	835989/2016	Município de Chopinzinho	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
CURITIBA	08-18 (DES.)	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	Chopinzinho/PR	26,43%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Nível 3	Nível 3	1.3.5.			Lajes Pre-moldadas (forro do subsolo, reservatório, lateral externa) e de concreto armado (marquises)					-	21.637,07	
Serviço	Serviço	1.3.5.1.	SINAPI	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	185,21	70,80	BDI 1	89,51	16.578,15	RA
Serviço	Serviço	1.3.5.2.	SINAPI	92521	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	36,24	19,48	BDI 1	24,63	892,59	RA
Serviço	Serviço	1.3.5.3.	Composição	029	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,20	318,08	BDI 1	402,15	1.286,88	RA
Serviço	Serviço	1.3.5.4.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	257,00	8,70	BDI 1	11,00	2.827,00	RA
Serviço	Serviço	1.3.5.5.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,00	8,30	BDI 1	10,49	52,45	RA
Nível 3	Nível 3	1.3.6.			Escada					-	2.606,65	
Serviço	Serviço	1.3.6.1.	SINAPI	95941	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017	M2	7,98	107,25	BDI 1	135,60	1.082,09	RA
Serviço	Serviço	1.3.6.2.	Composição	029	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,38	318,08	BDI 1	402,15	554,97	RA
Serviço	Serviço	1.3.6.3.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	35,00	12,94	BDI 1	16,36	572,60	RA
Serviço	Serviço	1.3.6.4.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	8,00	10,41	BDI 1	13,16	105,28	RA
Serviço	Serviço	1.3.6.5.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	31,00	7,44	BDI 1	9,41	291,71	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL E OUTROS					-	89.146,84	
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	466,21	52,02	BDI 1	65,77	30.662,63	RA

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.4.0.2.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	518,58	57,58	BDI 1	72,80	37.752,62	RA
Serviço	Serviço	1.4.0.3.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	430,00	2,06	BDI 1	2,60	1.118,00	RA
Serviço	Serviço	1.4.0.4.	SINAPI	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	27,00	62,10	BDI 1	78,51	2.119,77	RA
Serviço	Serviço	1.4.0.5.	SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	13,94	511,88	BDI 1	647,17	9.021,55	RA
Serviço	Serviço	1.4.0.6.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,75	39,71	BDI 1	50,21	1.192,49	RA
Serviço	Serviço	1.4.0.7.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,70	44,71	BDI 1	56,53	1.735,47	RA
Serviço	Serviço	1.4.0.8.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,89	39,62	BDI 1	50,09	1.998,09	RA
Serviço	Serviço	1.4.0.9.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,30	45,27	BDI 1	57,23	475,01	RA
Serviço	Serviço	1.4.0.10.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26,55	37,81	BDI 1	47,80	1.269,09	RA
Serviço	Serviço	1.4.0.11.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	34,30	41,56	BDI 1	52,54	1.802,12	RA
Nível 2	Nível 2	1.5.			MASSAS					-	106.265,66	
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.583,76	3,42	BDI 1	4,32	6.841,84	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	593,29	5,05	BDI 1	6,38	3.785,19	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	449,74	6,80	BDI 1	8,60	3.867,76	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	1.583,76	24,14	BDI 1	30,52	48.336,36	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.5.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	593,29	25,63	BDI 1	32,40	19.222,60	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopininho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.5.0.6.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	449,74	40,53	BDI 1	51,24	23.044,68	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.7.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,48	3,40	BDI 1	4,30	109,56	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.8.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	25,48	32,83	BDI 1	41,51	1.057,67	RA
Nível 2	Nível 2	1.6.			PINTURA E OUTROS REVESTIMENTOS					-	151.560,82	
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	25,48	2,34	BDI 1	2,96	75,42	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.181,18	1,96	BDI 1	2,48	2.929,33	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.3.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	25,48	16,53	BDI 1	20,90	532,53	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.4.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.163,71	12,56	BDI 1	15,88	18.479,71	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.163,71	10,45	BDI 1	13,21	15.372,61	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.6.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,48	12,00	BDI 1	15,17	386,53	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.7.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1.032,75	14,08	BDI 1	17,80	18.382,95	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.032,75	10,45	BDI 1	13,21	13.642,63	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.9.	SINAPI	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	59,74	76,20	BDI 1	96,34	5.755,35	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.10.	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	111,30	16,47	BDI 1	20,82	2.317,27	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.11.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	402,58	40,59	BDI 1	51,32	20.660,41	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.12.	SINAPI	88787	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	27,75	142,16	BDI 1	179,73	4.987,51	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.13.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	591,54	46,75	BDI 1	59,11	34.965,93	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.14.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	582,46	7,97	BDI 1	10,08	5.871,20	RA

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.6.0.15.	Cotação	C038	FACHADA EM CHAPA DE ACM USINADO NAS BORDAS (PARA ACABAMENTO) – ESP. 3,00MM, COM PINTURA KYNAR (GARANTIA DE 15 ANOS), COM LAMINAS DE ALUMÍNIO C21 NA FACE INTERNA E EXTERNA. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DUPLA FACE INCLUINDO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA FACHADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	16,67	432,00	0,00%	432,00	7.201,44	RA
Nível 2	Nível 2	1.7.			PROTEÇÃO RADIOLÓGICA					-	11.431,37	
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	Cotação	C032	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE SALA DE RAIOS-X COM ARGAMASA BARITADA (3,2 g/cm3 ou superior) E/OU CHUMBO (11,35 g/cm3 ou superior), EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO DE BLINDAGEM ANEXO. Obs: A parede do controle é em drywall.	UN.	1,00	3.708,00	0,00%	3.708,00	3.708,00	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	Cotação	C033	PORTA PLUMBÍFERA COM CAIXILHO PREPARADA PARA BLINDAGEM 1,10x2,10m., COMPLETA. EXCETO INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	3.827,24	0,00%	3.827,24	3.827,24	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	Cotação	C034	VISOR PLUMBÍFERO COM NO MÍNIMO 1,5MM. DE CHUMBO, 500x400MM.	UN.	2,00	1.848,00	0,00%	1.848,00	3.696,00	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.4.	Cotação	C035	LUZ VERMELHA DE SINALIZAÇÃO.	UN.	1,00	200,13	0,00%	200,13	200,13	RA
Nível 2	Nível 2	1.8.			PISOS					-	65.855,68	
Nível 3	Nível 3	1.8.1.			Pisos internos					-	41.660,32	
Serviço	Serviço	1.8.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS, ESPESSURA 7,0 CM.	M3	31,87	75,53	BDI 1	95,49	3.043,27	RA
Serviço	Serviço	1.8.1.2.	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ADENSAMENTO E LANÇAMENTO. ESP= 5,0CM.	M3	22,77	450,67	BDI 1	569,78	12.973,89	RA
Serviço	Serviço	1.8.1.3.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	624,32	29,25	BDI 1	36,98	23.087,35	RA
Serviço	Serviço	1.8.1.4.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	493,40	4,10	BDI 1	5,18	2.555,81	RA
Nível 3	Nível 3	1.8.2.			Pisos externos e outros					-	17.894,12	
Serviço	Serviço	1.8.2.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	174,85	55,44	BDI 1	70,09	12.255,24	RA
Serviço	Serviço	1.8.2.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	27,80	60,24	BDI 1	76,16	2.117,25	RA
Serviço	Serviço	1.8.2.3.	SINAPI	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	39,64	52,61	BDI 1	66,51	2.636,46	RA
Serviço	Serviço	1.8.2.4.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	58,35	12,00	BDI 1	15,17	885,17	RA
Nível 3	Nível 3	1.8.3.			Pavimento asfáltico					-	6.301,24	
Serviço	Serviço	1.8.3.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	37,00	21,02	BDI 1	26,58	983,46	RA
Serviço	Serviço	1.8.3.2.	SINAPI	94975	VIGA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO 15Mpa, 12x10CM.	M3	0,62	364,06	BDI 1	460,28	285,37	RA
Serviço	Serviço	1.8.3.3.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	66,62	1,22	BDI 1	1,54	102,59	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROponente / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.8.3.4.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	13,32	63,12	BDI 1	79,80	1.062,94	RA
Serviço	Serviço	1.8.3.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	9,99	70,35	BDI 1	88,94	888,51	RA
Serviço	Serviço	1.8.3.6.	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	2,66	721,00	BDI 1	911,56	2.424,75	RA
Serviço	Serviço	1.8.3.7.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	66,62	5,15	BDI 1	6,51	433,70	RA
Serviço	Serviço	1.8.3.8.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	66,62	1,42	BDI 1	1,80	119,92	RA
Nível 2	Nível 2	1.9.			COBERTURA E ACESSÓRIOS					-	126.818,67	
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	Cotação	C018	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, INCLUSO DUAS DEMÃOS DE TINTA PROTETIVA (ZARCÃO) CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EXCETO TELHAS.	UN.	1,00	41.201,36	0,00%	41.201,36	41.201,36	RA
Serviço	Serviço	1.9.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	540,00	104,63	BDI 1	132,28	71.431,20	RA
Serviço	Serviço	1.9.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	71,95	109,82	BDI 1	138,85	9.990,26	RA
Serviço	Serviço	1.9.0.4.	SINAPI	71623	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO COM PINGADEIRA NAS BORDAS	M	125,10	26,53	BDI 1	33,54	4.195,85	RA
Nível 2	Nível 2	1.10.			ESQUADRIAS					-	76.905,05	
Nível 3	Nível 3	1.10.1.			Janelas					-	22.195,99	
Serviço	Serviço	1.10.1.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO, CORRER, 2 FLS, FIXADA COM PARAFUSO EM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8.00mm., COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	18,82	235,07	BDI 1	297,20	5.593,30	RA
Serviço	Serviço	1.10.1.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO, CORRER, 4 FLS, FIXADA COM PARAFUSO EM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8.00mm., COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	22,68	274,91	BDI 1	347,57	7.882,89	RA
Serviço	Serviço	1.10.1.3.	SINAPI	94574	JANELA DE ALUMÍNIO, CORRER, 6 FLS, FIXADA COM PARAFUSO EM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8.00mm., COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,00	402,21	BDI 1	508,51	2.034,04	RA
Serviço	Serviço	1.10.1.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO, MAXI-AR OU BASCULANTE, 6 FLS, FIXADA COM PARAFUSO EM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8.00mm., COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	12,27	380,34	BDI 1	480,86	5.900,15	RA
Serviço	Serviço	1.10.1.5.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	0,56	770,63	BDI 1	974,31	545,61	RA
Serviço	Serviço	1.10.1.6.	Cotação	C030	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 6MM, INCLUSO ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA CORRER, REFERENTE À JANELA J25, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	240,00	0,00%	240,00	240,00	RA
Nível 3	Nível 3	1.10.2.			Portas					-	54.709,06	

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.10.2.1.	Composição	022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA DE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	19,00	737,54	BDI 1	932,47	17.716,93	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.2.	Composição	023	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA DE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	5,00	597,31	BDI 1	755,18	3.775,90	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.3.	Cotação	C031	KIT PORTA DE ABRIR, 90x210, EM MADEIRA SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, ESP. DE 3,5MM., PARA PcD, CONFORME NORMA NBR9050. INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA, BARRA DE APOIO PNE, 400MM. DE CHAPA EM AÇO INOX NA PARTE INFERIOR, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P10)	UN.	6,00	890,00	0,00%	890,00	5.340,00	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.4.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	18,36	770,63	BDI 1	974,31	17.888,33	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.5.	Composição	024	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, MACANETA, ALAVANCA E ROSETA EM METAL CROMADO PARA PORTAS EM ALUMINIO - COMPLETA	UN.	11,00	43,15	BDI 1	54,55	600,05	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.6.	Composição	019	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM ABERTURAS BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR COM VIDRO COMUM TRANSPARENTE 6.0MM., INCLUSO GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FECHADURA COMPLETA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P07)	M²	1,47	879,90	BDI 1	1.112,46	1.635,32	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.7.	Cotação	C029	PORTA DE ABRIR, 100x200/70 EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8MM., COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P00)	UN.	1,00	930,00	0,00%	930,00	930,00	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.8.	Composição	021	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO LISO 10.0MM INCOLOR, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO GUARNICAO/ALIZAR/VISTA E FECHADURA COMPLETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P11)	M2	4,62	412,50	BDI 1	521,52	2.409,42	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.9.	Cotação	C028	PORTA DE CORRER, 250 x 260, 4 FLS. (50 CM. DE VIDRO FIXO NA PARTE SUPERIOR), EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10MM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO PUXADORES 400MM EM ALUMÍNIO POLIDO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P01).	UN.	1,00	3.268,00	0,00%	3.268,00	3.268,00	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.10.	Composição	020	KIT DE PORTA DE MADEIRA P/ VERNIZ, SEMI-OCA, DE ABRIR, DUAS FOLHAS DE 70X210CM ESP. DE 3,5CM COM FAIXA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM. (0,2X0,8M.). INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA EXTERNA COMPLETA PADRÃO MÉDIO E FECHADURA AUXILIAR CHAVE TETRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P14)	M2	1,00	905,73	BDI 1	1.145,11	1.145,11	RA
Nível 2	Nível 2	1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	113.133,38	

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.568,07	2,48	BDI 1	3,14	4.923,74	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.797,20	3,32	BDI 1	4,20	7.548,24	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.866,62	4,63	BDI 1	5,85	16.769,73	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.4.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	583,15	6,22	BDI 1	7,86	4.583,56	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,10	9,72	BDI 1	12,29	689,47	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.6.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	346,43	13,97	BDI 1	17,66	6.117,95	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.7.	SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,60	20,77	BDI 1	26,26	751,04	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.8.	SINAPI	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,40	41,10	BDI 1	51,96	5.944,22	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,50	3,32	BDI 1	4,20	2,10	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.10.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	29,77	BDI 1	37,64	75,28	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.11.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,70	40,65	BDI 1	51,39	1.731,84	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.12.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,80	69,14	BDI 1	87,41	11.782,87	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.13.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	87,83	BDI 1	111,04	111,04	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.14.	SINAPI	74130/7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	930,15	BDI 1	1.175,99	2.351,98	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.15.	Cotação	C007	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN (CURVA C) 200 A - 60 KA	UN.	1,00	310,00	0,00%	310,00	310,00	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.16.	SINAPI	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	309,90	BDI 1	391,81	783,62	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.17.	Cotação	C008	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8 KA	UN.	12,00	55,00	0,00%	55,00	660,00	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.18.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	10,80	BDI 1	13,65	109,20	RA

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROponente / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.11.0.19.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00	11,31	BDI 1	14,30	100,10	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.20.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	12,15	BDI 1	15,36	15,36	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.21.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	21,00	55,06	BDI 1	69,61	1.461,81	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.22.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	56,03	BDI 1	70,84	354,20	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.23.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00	57,79	BDI 1	73,06	584,48	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.24.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	59,93	BDI 1	75,77	75,77	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.25.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,00	61,15	BDI 1	77,31	77,31	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.26.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.187,87	5,00	BDI 1	6,32	7.507,34	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.27.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,90	6,96	BDI 1	8,80	210,32	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.28.	Cotação	C009	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 1. 1/2"	M	38,40	8,79	0,00%	8,79	337,54	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.29.	Cotação	C010	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 2"	M	0,50	11,64	0,00%	11,64	5,82	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.30.	Cotação	C011	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 3"	M	19,70	15,79	0,00%	15,79	311,06	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.31.	Composição	012	(93009) ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") , INCLUSO ARRUELA E ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00	26,09	BDI 1	32,99	131,96	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.32.	Composição	013	(91867) ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO ARRUELA E ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M.	4,00	9,16	BDI 1	11,58	46,32	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.33.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	606,59	5,38	BDI 1	6,80	4.124,81	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.34.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	8,43	BDI 1	10,66	511,68	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.35.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	242,00	11,49	BDI 1	14,53	3.516,26	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.36.	SINAPI	91989	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	23,56	BDI 1	29,79	29,79	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.37.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	38,23	BDI 1	48,33	193,32	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.38.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	21,04	BDI 1	26,60	1.010,80	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.39.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	33,29	BDI 1	42,09	210,45	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.40.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	22,23	BDI 1	28,11	758,97	RA

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.11.0.41.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	160,00	24,11	BDI 1	30,48	4.876,80	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.42.	Composição	018	TOMADA (02 MÓDULOS) INSTALADA NO PISO, COM SUPORTE, CAIXA METÁLICA 4 X 4" E ESPELHO EM LATÃO COM TAMPA UNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	43,97	BDI 1	55,59	55,59	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.43.	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	416,62	BDI 1	526,73	526,73	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.44.	SINAPI	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 A 70 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	990,66	BDI 1	1.252,49	2.504,98	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.45.	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	80,11	BDI 1	101,28	101,28	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.46.	SINAPI	83371	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA DE EMBUTIR 180x180x82MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,56	BDI 1	127,14	127,14	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.47.	SINAPI	83370	CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA DE EMBUTIR 400x400x50MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	161,73	BDI 1	204,48	817,92	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.48.	Cotação	C013	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA LÂMPADAS T8, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTERTURIZADA, ALETAS PARABÓICAS ALTO BRILHO.124,3 X 24,4 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	38,00	135,00	0,00%	135,00	5.130,00	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.49.	Cotação	C015	LÂMPADA LED TUBULAR TIPO T08, 18W	UN.	76,00	26,30	0,00%	26,30	1.998,80	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.50.	Cotação	C014	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA LÂMPADAS T5, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTERTURIZADA, ALETAS PARABÓICAS ALTO BRILHO. 63,8 X 63,8 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	10,00	130,00	0,00%	130,00	1.300,00	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.51.	Cotação	C016	LÂMPADA LED TUBULAR TIPO T05, 09W	UN.	40,00	18,02	0,00%	18,02	720,80	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.52.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM LÂMPADAS 26W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	88,88	BDI 1	112,37	5.618,50	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.53.	Composição	014	REFLETOR DE JARDIM COM LÂMPADA LED, 50W	UN.	2,00	122,87	BDI 1	155,34	310,68	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.54.	SINAPI	93042	LUMINÁRIA DE JARDIM COM LÂMPADA LED, 9W, 4V	UN	9,00	24,64	BDI 1	31,15	280,35	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.55.	Cotação	C017	POSTE DE ENTRADA PADRÃO COPEL 7,20M. COM QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA ENTRADA DE SERVIÇO PADRÃO COPEL. EXCETO CABOS E ELETRODUTO.	UN.	1,00	1.942,46	0,00%	1.942,46	1.942,46	RA
Nível 2	Nível 2	1.12.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	69.840,14	
Nível 3	Nível 3	1.12.1.			Hidráulicas (Água fria)					-	10.928,19	
Serviço	Serviço	1.12.1.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	33,14	BDI 1	41,90	4.190,00	RA

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.12.1.2.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00	19,61	BDI 1	24,79	223,11	RA
Serviço	Serviço	1.12.1.3.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00	28,56	BDI 1	36,11	324,99	RA
Serviço	Serviço	1.12.1.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,00	53,21	BDI 1	67,27	2.018,10	RA
Serviço	Serviço	1.12.1.5.	Composição	004	89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN.	2,00	62,80	BDI 1	79,40	158,80	RA
Serviço	Serviço	1.12.1.6.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	50,77	BDI 1	64,19	128,38	RA
Serviço	Serviço	1.12.1.7.	SINAPI	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	204,62	BDI 1	258,70	776,10	RA
Serviço	Serviço	1.12.1.8.	Composição	027	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	1.148,17	BDI 1	1.451,63	1.451,63	RA
Serviço	Serviço	1.12.1.9.	Composição	028	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	1.310,67	BDI 1	1.657,08	1.657,08	RA
Nível 3	Nível 3	1.12.2.			Sanitárias (Esgoto)					-	18.247,69	
Serviço	Serviço	1.12.2.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,00	44,30	BDI 1	56,01	1.960,35	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,90	63,60	BDI 1	80,41	4.494,92	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.3.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	27,89	BDI 1	35,26	176,30	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.4.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	96,50	47,57	BDI 1	60,14	5.803,51	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.12.2.5.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	21,00	24,36	BDI 1	30,80	646,80	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.6.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	55,71	BDI 1	70,43	70,43	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.7.	Composição	026	(72289) CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA COM TAMPA - ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN.	9,00	413,42	BDI 1	522,69	4.704,21	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.8.	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	UN	1,00	286,98	BDI 1	362,83	362,83	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.9.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	1,00	6,23	BDI 1	7,88	7,88	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.10.	SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	6,00	2,70	BDI 1	3,41	20,46	RA
Nível 3	Nível 3	1.12.3.			Acabamentos: Louças, granitos, metais e outros					-	40.664,26	
Serviço	Serviço	1.12.3.1.	Composição	005	(86941) LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO ALTO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	12,00	350,92	BDI 1	443,67	5.324,04	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.2.	Composição	005	(86941) LAVATÓRIO PNE LOUÇA BRANCA DE CANTO, SUSPENSO, PADRÃO ALTO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	4,00	350,92	BDI 1	443,67	1.774,68	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.3.	Composição	009	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	6,00	259,45	BDI 1	328,02	1.968,12	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.4.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA, DE MESA, BICA ALTA, 1/2" OU 3/4", PADRÃO ALTO, PARA LAVATÓRIO COM CUBA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	75,22	BDI 1	95,10	570,60	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.5.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	194,30	BDI 1	245,65	982,60	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.6.	Composição	011	(86909) TORNEIRA ELÉTRICA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	116,52	BDI 1	147,32	589,28	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.7.	SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	222,28	BDI 1	281,03	281,03	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.8.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	29,72	BDI 1	37,57	37,57	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.9.	SINAPI-I	11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	4,00	35,00	BDI 1	44,25	177,00	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.12.3.10.	Cotação	C001	BANCADA PARA CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA E PEQUENOS PROCEDIMENTOS EM GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM COM FURO PARA 01 CUBA MÉDIA; ENGROSSAMENTO DE 5,00CM. NAS BORDAS E RODAPIA DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA=1,68M²X2)	UN.	2,00	780,00	0,00%	780,00	1.560,00	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.11.	Cotação	C002	BANCADA EM "L" EM GRANITO GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM., PARA SALA DE DESCONTAMINAÇÃO, COM FURO PARA DUAS CUBAS MÉDIAS; ENGROSSAMENTO DE 5,00CM. NAS BORDAS E RODAPIA DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA=2,80M²)	UN.	1,00	1.230,00	0,00%	1.230,00	1.230,00	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.12.	Cotação	C003	BANCADA EM "L" EM GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM. PARA SALA DE ESTERILIZAÇÃO, CONTORNO DAS BORDAS COM SAIA DE 5 CM. E RODAPIA DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA=3,07M²)	UN.	1,00	1.140,00	0,00%	1.140,00	1.140,00	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.13.	Cotação	C004	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM, PARA BWC SOCIAIS, COM FURO PARA 02 CUBAS E LIXEIRA, CONTORNO DAS BORDAS COM SAIA LARGURA DE 5,00 CM; RODAPIA DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA= 1,45M² X 2)	UN.	2,00	696,00	0,00%	696,00	1.392,00	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.14.	Cotação	C005	SUPORTE/PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 0,30 X 3,27 M. PARA SALA DE ESTERILIZAÇÃO. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	335,00	0,00%	335,00	335,00	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.15.	Cotação	C006	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM, PARA SUBSOLO, COM FURO PARA 01 CUBA, CONTORNO DAS BORDAS COM SAIA LARGURA DE 5.00 CM; RODAPIA DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA= 0,6X1,2M= 0,72M²)	UN.	1,00	370,00	0,00%	370,00	370,00	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.16.	Composição	008	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA , INCLUSO ASSENTO E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	3,00	675,70	BDI 1	854,29	2.562,87	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.17.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	456,11	BDI 1	576,66	5.189,94	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.18.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	65,88	BDI 1	83,29	166,58	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.19.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00	45,32	BDI 1	57,30	687,60	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.20.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	23,00	39,80	BDI 1	50,32	1.157,36	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.21.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	20,00	45,30	BDI 1	57,27	1.145,40	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.22.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	28,80	BDI 1	36,41	72,82	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.23.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	7,21	373,59	BDI 1	472,33	3.405,50	RA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
1034507-22	835989/2016	Município de Chopinzinho	CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
CURITIBA	08-18 (DES.)	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	Chopinzinho/PR	26,43%	0,00%	0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.12.3.24.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	5,29	215,76	BDI 1	272,79	1.443,06	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.25.	SINAPI	74072/2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	10,00	113,12	BDI 1	143,02	1.430,20	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.26.	SINAPI-I	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	210,15	BDI 1	265,69	531,38	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.27.	SINAPI-I	36220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	89,90	BDI 1	113,66	227,32	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.28.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	14,00	112,50	BDI 1	142,23	1.991,22	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.29.	SINAPI-I	36211	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	265,02	BDI 1	335,06	670,12	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.30.	SINAPI-I	36212	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	UN	3,00	270,10	BDI 1	341,49	1.024,47	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.31.	SINAPI-I	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	2,00	485,05	BDI 1	613,25	1.226,50	RA
Nível 2	Nível 2	1.13.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	7.803,48	
Serviço	Serviço	1.13.0.1.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	5,00	13,83	BDI 1	17,49	87,45	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	170,00	22,55	BDI 1	28,51	4.846,70	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.3.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	40,00	44,57	BDI 1	56,35	2.254,00	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.4.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8,00	27,03	BDI 1	34,17	273,36	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.5.	SINAPI	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	16,35	BDI 1	20,67	20,67	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.6.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	7,00	22,90	BDI 1	28,95	202,65	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.7.	SINAPI	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	44,50	BDI 1	56,26	56,26	RA
Serviço	Serviço	1.13.0.8.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	49,35	BDI 1	62,39	62,39	RA
Nível 2	Nível 2	1.14.			INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONE					-	2.894,79	
Serviço	Serviço	1.14.0.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	136,63	6,47	BDI 1	8,18	1.117,63	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.14.0.2.	Composição	006	TOMADA RJ45 02 ENTRADAS, 8 FIOS, CAT-6E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - INTERNET E TELEFONE	UN.	18,00	40,77	BDI 1	51,55	927,90	RA
Serviço	Serviço	1.14.0.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	7,57	BDI 1	9,57	172,26	RA
Serviço	Serviço	1.14.0.4.	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	161,73	BDI 1	204,48	408,96	RA
Serviço	Serviço	1.14.0.5.	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20x20x12 METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60,54	BDI 1	76,54	76,54	RA
Serviço	Serviço	1.14.0.6.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	151,47	BDI 1	191,50	191,50	RA
Nível 2	Nível 2	1.15.			INSTALAÇÕES DE ALARME					-	1.720,89	
Serviço	Serviço	1.15.0.1.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,70	5,00	BDI 1	6,32	1.028,26	RA
Serviço	Serviço	1.15.0.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	7,57	BDI 1	9,57	220,11	RA
Serviço	Serviço	1.15.0.3.	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	161,73	BDI 1	204,48	204,48	RA
Serviço	Serviço	1.15.0.4.	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20x20x12 METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60,54	BDI 1	76,54	76,54	RA
Serviço	Serviço	1.15.0.5.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	151,47	BDI 1	191,50	191,50	RA
Nível 2	Nível 2	1.16.			SPDA					-	8.629,10	
Serviço	Serviço	1.16.0.1.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	34,25	BDI 1	43,30	3.464,00	RA
Serviço	Serviço	1.16.0.2.	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00	24,10	BDI 1	30,47	1.371,15	RA
Serviço	Serviço	1.16.0.3.	Composição	016	BARRA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1,4" PARA SPDA	M	110,00	5,06	BDI 1	6,40	704,00	RA
Serviço	Serviço	1.16.0.4.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	16,00	38,64	BDI 1	48,85	781,60	RA
Serviço	Serviço	1.16.0.5.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	81,95	BDI 1	103,61	310,83	RA
Serviço	Serviço	1.16.0.6.	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	19,00	27,35	BDI 1	34,58	657,02	RA
Serviço	Serviço	1.16.0.7.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00	151,47	BDI 1	191,50	1.340,50	RA
Nível 2	Nível 2	1.17.			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO					-	2.544,55	
Serviço	Serviço	1.17.0.1.	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	422,07	BDI 1	533,62	533,62	RA
Serviço	Serviço	1.17.0.2.	SINAPI	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	155,84	BDI 1	197,03	394,06	RA
Serviço	Serviço	1.17.0.3.	SINAPI	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	138,74	BDI 1	175,41	350,82	RA
Serviço	Serviço	1.17.0.4.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	23,00	24,80	BDI 1	31,35	721,05	RA

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROponente / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	<table> <tr> <td>MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR</td> <td>BDI 1 26,43%</td> <td>BDI 2 0,00%</td> <td>BDI 3 0,00%</td> </tr> </table>	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%				

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.17.0.5.	Cotação	C037	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC, 2MM., ANTI-CHAMAS. SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NPT-20 E NBR 13434). REFERE-SE A: S12 – 126x252 (01 unid.); S12 – 316x632 (01 unid.); S13 – 285x570 (01 unid.); S2 – 126x252 (02 unid.); S3 – 126x252 (12 unid.); S3 – 253x506 (01 unid.); S10 – 126x252 (01 unid.); E5 – 150x150 (04 unid.);	M2	1,09	500,00	0,00%	500,00	545,00	RA
Nível 2	Nível 2	1.18.			INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E FLUIDO MECÂNICA					-	5.273,35	
Serviço	Serviço	1.18.0.1.	SINAPI	83366	CAIXA DE PASSAGEM PAR AR CONDICIONADO TIPO CP003, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00	60,54	BDI 1	76,54	1.683,88	RA
Serviço	Serviço	1.18.0.2.	SINAPI-I	39660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	5,00	20,50	BDI 1	25,92	129,60	RA
Serviço	Serviço	1.18.0.3.	SINAPI-I	39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	75,00	9,20	BDI 1	11,63	872,25	RA
Serviço	Serviço	1.18.0.4.	SINAPI-I	39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	70,00	14,50	BDI 1	18,33	1.283,10	RA
Serviço	Serviço	1.18.0.5.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00	5,57	BDI 1	7,04	844,80	RA
Serviço	Serviço	1.18.0.6.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	6,81	BDI 1	8,61	103,32	RA
Serviço	Serviço	1.18.0.7.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	8,59	BDI 1	10,86	195,48	RA
Serviço	Serviço	1.18.0.8.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	10,61	BDI 1	13,41	160,92	RA
Nível 2	Nível 2	1.19.			ABRIGO DE RESÍDUOS, COMPRESSOR E GÁS					-	6.463,77	
Nível 3	Nível 3	1.19.1.			Abrigo de Resíduos					-	4.400,99	
Serviço	Serviço	1.19.1.1.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,37	283,94	BDI 1	358,99	850,81	RA
Serviço	Serviço	1.19.1.2.	SINAPI	73990/1	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,37	320,00	BDI 1	404,58	958,85	RA
Serviço	Serviço	1.19.1.3.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	2,70	37,74	BDI 1	47,71	128,82	RA
Serviço	Serviço	1.19.1.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	38,91	5,05	BDI 1	6,38	248,25	RA
Serviço	Serviço	1.19.1.5.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,91	15,89	BDI 1	20,09	781,70	RA
Serviço	Serviço	1.19.1.6.	SINAPI	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS	M2	17,34	40,10	BDI 1	50,70	879,14	RA
Serviço	Serviço	1.19.1.7.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	21,57	14,08	BDI 1	17,80	383,95	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45	
Serviço	Serviço	1.19.1.8.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	9,42	BDI 1	11,91	47,64	RA
Serviço	Serviço	1.19.1.9.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E	UN	4,00	9,85	BDI 1	12,45	49,80	RA
Serviço	Serviço	1.19.1.10.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,12	75,53	BDI 1	95,49	11,46	RA
Serviço	Serviço	1.19.1.11.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,12	399,23	BDI 1	504,75	60,57	RA
Nível 3	Nível 3	1.19.2.			Abrigo Compressor e Gás					-	2.062,78	
Serviço	Serviço	1.19.2.1.	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,51	59,51	BDI 1	75,24	414,57	RA
Serviço	Serviço	1.19.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,07	75,53	BDI 1	95,49	6,40	RA
Serviço	Serviço	1.19.2.3.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,07	399,23	BDI 1	504,75	33,82	RA
Serviço	Serviço	1.19.2.4.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	1,34	37,74	BDI 1	47,71	63,93	RA
Serviço	Serviço	1.19.2.5.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8,54	5,05	BDI 1	6,38	54,49	RA
Serviço	Serviço	1.19.2.6.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,54	15,89	BDI 1	20,09	171,57	RA
Serviço	Serviço	1.19.2.7.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	8,54	14,08	BDI 1	17,80	152,01	RA
Serviço	Serviço	1.19.2.8.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,22	283,94	BDI 1	358,99	78,98	RA
Serviço	Serviço	1.19.2.9.	Composição	017	KIT PARA INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA - TUBULAÇÃO, REGISTRO, MANGUEIRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	859,77	BDI 1	1.087,01	1.087,01	RA
Nível 2	Nível 2	1.20.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.415,42	
Serviço	Serviço	1.20.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	766,80	2,49	BDI 1	3,15	2.415,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034507-22	Nº SICONV 835989/2016	PROPONENTE / TOMADOR Município de Chopinzinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	MUNICÍPIO / UF Chopinzinho/PR	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde									1.179.697,45
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.											
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.											

Chopinzinho/PR
Local

quarta-feira, 12 de dezembro de 2018
Data

Responsável Técnico

Nome: ANA KELLE MALAGUTI
CREA/CAU: 134.259/D
ART/RRT: 20181004511

RECURSO