

RESUMO DA OBRA - RELATÓRIO GERAL

PROJETO : 1669905

TÍTULO DA OBRA : EXTENSAO DE REDE IP

RELAÇÃO DE MÓDULOS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)
1	U0012	POSTE B600/12	7	0	0	0
2	U17250	EST SI-1 CABO 70MM2	1	0	0	0
3	U17252	EST SI-3 CABO 70MM2	6	0	0	0
4	U17254	EST SI-4 CABO 70MM2	2	0	0	0
5	U17256	EST SI-13 CABO 70MM2	1	0	0	0
6	U18092	EST ST3C (S1 COM R1)	6	0	0	0
7	U2757	FIX SI-4 B/12 N-T	2	0	0	0
8	U2758	FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T	5	0	0	0
9	U2819	FIX ST3C B/10.5 / 12 N	6	0	0	0
10	U2839	FIX SI-13 B/12 N	1	0	0	0
11	U2915	FIX SI-1 B/12 N	1	0	0	0
12	U4315	ATERRAMENTO RD BT ISOLADA 70MM	1	0	0	0
13	U4358	LIG BT SI-4 = SI-13 70 X 70MM PERF./CUNHA	6	0	0	0
14	U5255	CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUST. 70MM2	0,206	0	0	0

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)
1	15004337	ISOLADOR ROLDANA	un	17	0	0	0
2	15004441	ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG	un	11	0	0	0
3	15004882	FIO ACO-COBRE 16 MM2	kg	1,304	0	0	0
4	15005508	ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO	un	17	0	0	0
5	15008292	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M	un	1	0	0	0
6	15011065	PARAFUSO CABECA QUAD.250MM	un	6	0	0	0
7	15011093	PARAFUSO CABECA QUAD.300MM	un	12	0	0	0
8	15011477	ARRUELA QUADRADA	un	16	0	0	0
9	15014031	CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70	un	48	0	0	0
10	15014808	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA - FIO 16/ HASTE 1/2	un	1	0	0	0
11	15015066	CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE.	un	13	0	0	0
12	15015976	BRACO C/ GRAMPO SUSPENSÃO 52MM.	cj	2	0	0	0
13	15019055	CONECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG	un	1	0	0	0
14	15019088	CONECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA	un	6	0	0	0
15	20009172	POSTE DUPLO T B/600/12.0 M	un	7	0	0	0
16	20009716	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX 70 MM2	m	213,060	0	0	0

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (**)	REAP. (*-)	US (+)	US (-)
1	616	CAVA TERRA/ARENITO PROFUNDO - B300/12 e B600/1	6	0	0	0	19,920	0
2	704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	7	0	0	0	9,100	0
3	716	CAVA TERRA/ARENITO ATE 600 DAN ATE 12M E CONTRAP	1	0	0	0	2,510	0
4	761	ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL	17	0	0	0	6,630	0
5	764	LEV. POSTE 12M ATE 1000 daN	7	0	0	0	66,990	0
6	810	LIGACAO DE CABOS EM AT E BT	7	0	0	0	2,170	0
7	812	INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS EM ALTURA	9	0	0	0	3,870	0
8	815	HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA	1	0	0	0	1,770	0
9	821	INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TIPO SELA, ESTRU	1	0	0	0	0,670	0
10	883	FORNECIMENTO DE CARTUCHO	7	0	0	0	1,610	0
11	940	LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL	0,206	0	0	0	7,519	0
12	942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.	48	0	0	0	9,600	0
13	944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO.	2	0	0	0	0,780	0
TOTAL:							133,139	0

RELAÇÃO DE TAREFAS GERAIS DO PROJETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.MONTAG.	QTDE.DESMONTAG.	US (+)	US (-)
1	863	DESLOC. PESSOAL ATE LOCAL OBRA	50	0	0	15,750
2	881	OPERACAO DE CHAVES	1	0	0	0,500
3	946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUTURA de RDU e RDR	7	0	0	2,030
4	990	FOTOGRAFIA DE ESTRUTURA OU EQUIPAMENTOS, POR FOT	14	0	0	0,560
TOTAL:					18,840	0